
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Otwarta Strefa Aktywności na działce nr 22/7 obr. 05 w Wejherowie
ADRES INWESTYCJI : 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277A
INWESTOR : Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
ADRES INWESTORA : 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Wegner
DATA OPRACOWANIA : maj 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112720-8	Montaż elementów siłowni zewnętrznej			
1	kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - "ławka + pylon + prostownik" wraz z fundamentem wg zaleceń producenta 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - "stepper + pylon + surfer" wraz z fundamentem wg zaleceń producenta 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - "wioślarz + pylon + orbitrek" wraz z fundamentem wg zaleceń producenta 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	45112720-8	Montaż elementów placu zabaw			
4	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - "pociąg integracyjny" 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - "huśtawka bocianie gniazdo" 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - "bujak sprężynowy helikopter" 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - "kosmobil" 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - "piaskownica" 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	45112720-8	Montaż elementów architektury			
9	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - "stolik do gry w szachy/warcaby" 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - "gra kółko i krzyżyk" 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż elementów małej architektury - "tablica informacyjna" 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż elementów małej architektury - "ławka z oparciem" 4	kpl kpl	 4.000	
				RAZEM	4.000
13	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż elementów małej architektury - "betonowy kosz na śmieci 40 l" 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Ogrodzenie			
14	KNR 2-02 d.4 1803-02	Ogrodzenie wysokości 1,0 m z siatki stalowej na słupkach okrągłych z furtką. Całość ocynkowana i powlekana PCV w kolorze grafitowym 17.0	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
5	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
15	kalkulacja d.5 własna	Nawierzchnia bezpieczna gr. 30 cm z piasku kopalnianego lub wiślanego z zia- ren mineralnych rozścielana ręcznie. 2.55*7.16	m ² m ²	 18.258	
				RAZEM	18.258
6	45112000-5	Roboty ziemne			
16	KNR 2-21 d.6 0401-04	Uzupełnienie trawników dywanowych sieciem na gruncie kat. I-II z dowozem czarnoziemiu 243.27	m ² m ²	 243.270	
				RAZEM	243.270
17	KNR 2-21 d.6 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych - kasztanowiec czerwony o wysokości ok. 3 m i obwodzie pnia ok. 12 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych - grab pospolity żywopłotowy o wysokoś-	szt.		
d.6	0301-04	ci ok. 40 cm	szt.	33.000	
		33			
				RAZEM	33.000